ALLEGATO "C"

Comune d Assemini

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

Dottore Agronomo Congiu aimondo

CerTus by GuidoCianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01.08.001.001	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile.							
	per il 1° anno (12 mesi)	4,00			12,000	48,00		
	SOMMANO n.*mesi					48,00	10,59	508,32
04.13.001.001d	Segnaletica cantieristica da parete di forma triangolare in alluminio, lato mm 560 distanza lettura max 16 metri; costo semestrale.							
	per il 1° anno (2 semestri)	5,00			2,000			
	SOMMANO n.*sem.					10,00	2,48	24,80
3 04.13.001.001e	Segnaletica cantieristica da parete di forma triangolare in alluminio, lato mm 800 distanza lettura max 25 metri; costo semestrale.							
	per il 1° anno (2 semestri)	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO n.*sem.					10,00	4,65	46,50
4 07.31.020.003	Guanto in pelle fiore con elastico stringipolso, conforme alla norma UNI-EN 388, lunghezza cm 25; costo mensile al paio.							
	per il 1° anno (12 mesi) *(par.ug.=12*2)	24,00			12,000	288,00		
	SOMMANO n.*mesi						0,90	259,20
5 07.32.080.001	Mascherina per polveri a bassa nocività dotata di valvola di espirazione, conforme alla norma UNI-EN 1							
	per il 1° anno (12 mesi) *(par.ug.=12*2)	24,00			12,000	288,00		
	SOMMANO cadauno					288,00	2,84	
6 07.33 140.001	Cuffia antirumore con archetto in plastica imbottito, dotato di sistema di regolazione dell'altezza delle coppe, peso g 224, conforme alla norma UNI-EN 352-1, SNR 30dB; costo mensile.							
	per il 1° anno (12 mesi) *(par.ug.=12*2)	24,00			12,000	288,00		
	SOMMANO n.*mesi					288,00	1,83	527,04
7 07.34.001.001	tasche di cui due con cerniera, direttiva CE 89/686 - D.L. 475; costo semestrale.							
	per il 1° anno (2 semestri)	12,00			2,000	24,00		
	SOMMANO n.*sem.					24,00	10,79	258,96
8 07.34.040.0	Tuta in tyvek con elastici ai polsi e alle caviglie, giunzioni cucite, per polveri e							
	A R I P O R T A R E							2´442,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´442,74
01	schizzi di liquid, conforme alla norma UNI-EN 467. per il 1° anno (12 mesi)	12,00			12,000	144,00		
	SOMMANO cadauna					144,00	6,30	907,20
07.34.060.001	Tuta ad alta visibilità in cotone e poliestere con bande retroriflettenti su tronco, maniche e gambe, chiusura con cerniera coperta da pattinai, colore arancione, conforme alla norma UNI-EN 471; costo semestrale. per il 1° anno (2 semestri)	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO n.*sem.					8,00	67,04	536,32
10 07.34.220.001	Gets fluorescenti gialli o arancioni in poliestere spalmato PVC con bande retroriflettenti, dotati di chiusura con veltro, conformi alla norma UNI-EN 471; costo semestrale. per il 1° anno (2 semestri)	12,00			2,000	24,00		
	SOMMANO n.*sem.					24,00	1,25	750,00
11 02	Corso periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam. 3 addetti					3,00		
	SOMMANO ognuno					3,00	66,62	199,86
12 D.0014.0001.0008	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del Dlgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile per il 1° anno (12 mesi)	12,00			12,000	144,00		
	SOMMANO cad					144,00	0,42	
13 D.0 14.0001.0009	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Visiera ribaltabile con parte ottica in policarbonato, resistente agli urti e all'abrasione con di- mensioni dello schermo pari a 200 x 30 mm; costo di utilizzo mensile: a) visiera con caschetto per il 1° anno (12 mesi)	12,00			12,000	144,00		
	SOMMANO cad					144,00	4,17	
14 D. 014.0001.0013	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio- bassi di rumore, peso 148 g, con- fezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile							
	A RIPORTARE							5´497,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	
	RIPORTO							5´497,08
	per il 1° anno (12 mesi)	12,00			12,000	144,00		
	SOMMANO cad					144,00	0,82	118,08
15 D.0014.000 1.0018	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile per 1° anno (12 mesi)	12,00			12,000	144,00		
	SOMMANO cad					144,00	3,76	541,44
16 D.0014.000 1.0025	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, attacco frontale e dispositivo per la connessione a cordino di posizionamento tramite due coppie di anelli, fascia pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma UNI EN 358, costo di utilizzo mensile per 1°anno (12 mesi)	2,00			12,000	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	6,25	
17 D.0014.000 2.0004	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: c) altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti per 1° anno (12 mesi)	10,00			12,000	120,00		
	SOMMANO cad					120,00	1,80	216,00
18 D.0014.000 2.0010	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: - cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: f) lato 120 cm, rifrangenza classe II per 1° anno (12 mesi)	4,00			12,000	48,00		
	SOMMANO cad					48,00	10,41	499,68
19 D.0014.000 2.0021	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera.							
	A RIPORTARE							7´022,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7´022,28
	Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono limpiego del nastro; la fornitura e posa in opera degl spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione er tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendoo riparando le parti non piu' idonee; la rimozione, l'accatastamento e inoltre compreso quanto alto occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lav ratori.							
	500 metri lineari					500,00		
	SOMMANO m					500,00	0,20	100,00
20 D.0014.0002.0022	Cartelli di avvertimento, prescrizione, di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo							
	20 mq di cartelli	20,00			12,000	240,00		
	SOMMANO m2					240,00	1,59	381,60
21 D.0014.0005.0002	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, 388							
	4 cassette di protosoccorso					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	8,35	33,40
22 D.0014.0005.0004	Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 peri lavoratori per i quali e' prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore.							
	12 operai					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	43,56	522,72
23 D.0014.0006.0002	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere							
	A RIPORTARE							8´060,00